iktatószám: G/006860/2026

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. SZ.13. Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 4. kiadása alapján

1. **Ajánlatkérő:**
   Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.(rövidített alkalmazásban: Délzalai Vízmű ZRt.)
   Cím: 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy utca 15/A
   Képviseletre jogosult: Kendli Richárd elnök - vezérigazgató
   Kapcsolattartó: Betlehemné Marton Ildikó vagyongazdálkodási osztályvezető
   Mobil: +3630 8152-604
   E-mail: betlehemne@dzviz.hu

2. **A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja,**
   Ajánlatkérő jelen felhívást elektronikus úton juttatja el az érintettekhez. Az ajánlattételi felhívás a honlapon www.dzviz.hu is elérhető.

3. **A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja:**
   Az árajánlatokat az 1. számú mellékletként csatolt Ajánlati lap valamint a 2. számú mellékletként csatolt Költségvetési főösszesítő kitöltésével és aláírásával kérjük megküldeni. A költségvetési főösszesítő egyes munkarészei 0 Ft-os összegeket nem tartalmazhatnak.

4. **A beszerzés tárgya:**
   „Ajánlattételi felhívás a Délzalai Vízmű ZRt. központi telephelyén lévő kerítés javítási munkáira."

5. **A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a beszerzési eljárást lefolytatják:**
   Vállalkozási szerződés
   Szerződéskötés tervezett időpontja: Az árajánlatok benyújtását követő 5 napon belül.

5. **Értesítés a döntésről:**
   Ajánlatkérő a döntésről az árajánlatok benyújtását követő 5 napon belül ajánlattevőt elektronikus levélben értesíti.

6. **A szerződés időtartama vagy a teljesítési feltételek, határidők:**
   A munka várható kezdése: 2026.11.05.
   A munka várható befejezése: 2026.12.18.

7. **.Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:**
   A kifizetések pénzneme: forint. Ár: nettó ajánlati ár; az ÁFA külön megjelölésével.

Számla kiállítás alapja: teljesítésigazolás. Az Ajánlatkérő a teljesítést követően, a kiállított számlát 30 napon belül átutalással teljesíti.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi felmerülő költséget!

8. **Az ajánlatok értékelési szempontja:**
Ajánlatkérő elsősorban a legalacsonyabb összegű ajánlati ár szempontja alapján értékeli az ajánlatokat.
Eredményes eljárás esetén Ajánlatkérő a szerződést írásban köti meg a nyertes Ajánlattevővel, vagy – a nyertes visszalépése és Ajánlatkérő erre irányuló döntése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel.

9. **Alkalmassági követelmények:**
Nem nyújthat be ajánlatot az, aki
- tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- végelszámolás, felszámolás alatt áll;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását az ajánlat benyújtásának időpontjáig megfizette vagy megfizetésére halasztást kapott.

10. **Ajánlattételi határidő:**
Az árajánlatokat 2026. október 30. (péntek) 09,00 óráig, jelszóval védett e-mailben a beszerzes@dzviz.hu e-mail címre, pdf. formátumban, minden oldalon cégszerűen aláírva kell benyújtani.
Az árajánlat megtekintéséhez szükséges jelszó megküldésének határideje: 2026. október 30. (péntek) 09,00 óráig

11. **Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:**
Az ajánlati kötöttség a bontástól számított 30 nap.

12. **Főbb szerződéses feltételek:**
Késedelmes teljesítésből előálló határidő túllépés esetén a Megrendelő kötbér érvényesítésére jogot formál.
A kötbér mértéke: - 1-től 20 napig napi 0,5%, maximum 10 %,
- 21. naptól 10 % + napi 1 %,

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa.

Nagykanizsa, 2026. október 26.

Délzalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
8801 Pf. 180.
Kendli Richárd
elnök-vezérigazgató

1. számú melléklet

Ajánlati lap

„ Ajánlattételi felhívás a Délzalai Vízmű ZRt. központi telephelyén lévő kerítés javítási munkáira ” tárgyú beszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:	
Ajánlattevő adószáma:	
Ajánlattevő telefonszáma: e-mail címe:	
Kapcsolattartó neve: telefonszáma: e-mail címe:	

Árajánlat összege: ……Ft+ÁFA

Ajánlati kötöttségünk az ajánlattételi határidő lejártától számított ……. napig áll fenn.

Ajánlattevő képviseletében nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben közölt feltételeket az ajánlatunkban elfogadjuk. Az Ajánlatkérő által megadott szakismerettel, gyakorlattal rendelkezünk, kijelentjük, hogy jelenleg nem folyik ellenünk csődeljárás, fel-, vagy végelszámolás, illetve egyéb jogszabályban meghatározott megszüntetési eljárás, és a jelen ajánlatunk elfogadása esetén - nyertes Ajánlattevőként - kötelezettséget vállalunk az abban foglalt kikötések maradéktalan teljesítésére, valamint nyilatkozunk, hogy társaságunknak az ajánlatételkor nincs köztartozása, helyi adó tartozása, továbbá megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

Ajánlattevő a jelen Ajánlati nyilatkozat cégszerű aláírásával nyilatkozik– figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (2) bekezdésében foglaltakra – és kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, így vele szerződés/ megrendelés köthető.

kelt:……2026 ……

cégszerű aláírás

2.számú melléklet

Költségvetési Főösszesítő

Név :

Cím :

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei			
1.1 Közvetlen önköltség összesen			
2.1 ÁFA vetítési alap			
2.2 Áfa	27,00%		
3. A munka ára			

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás		
Irtás, föld- és sziklamunka		
Vakolás és rabicolás		
Bádogozás		
Felületképzés		
Szigetelés		
Kőburkolat készítése		
Összesen:		

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012-6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m^2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	29,2	m2				
		Munkanem összesen:						

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	15,75	m3				
2	21-003-5.1.1.1	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m^2 szelvényig, I-II. talajosztály	5,04	m3				
3	21-003-10.1	Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés kavics bontása	3,3	m3				
4	21-004-3.1	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	63	m2				
5	21-004-4.1.2-0120125	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozott kavicsból NHK 62/125 Q-T, Délegyháza	8,34	m3				
6	21-004-5.1.2.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	63	m2				
7	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	63	m2				
8	21-011-1.1.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV.	5,04	m3				
9	21-011-3.1.1	Kavics mozgatása, kitermelt föld mozgatása	8,34	m3				
10	21-011-11.5	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,0 m^3-es konténerbe	1	db				
11	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	7	m3				
		Munkanem összesen:						

Vakolás és rabicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig	142,78	m2				
2	36-002-3-0216002	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel MUREXIN LF 1 mélyalapozó	142,78	m2				
3	36-002-4-0415917	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, vakolt felületre	427,53	m2				
4	36-005-1.2.1.1.1-0411711	Homlokzati alapvakolat réteg készítése gépi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban weber 201KPS alapvakolat, médium, Kód: 201P	142,78	m2				
5	36-005-21.2.6.2-0415360	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit SilikonTop (Baumit Szilikon) vakolat, kapart 1,5 mm, fehér Cikkszám: 255313	213,76	m2				
		Munkanem összesen:						

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-003-4.2.2.1-0993296	Falszegély szerelése hullámpala és trapézlemez fedésű tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm	51,25	m				
		Munkanem összesen:						

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-013-5.1.1.2.1-0150310	Szilikon festések, szilikon gyantával módosított akrilátdiszperzió kötőanyagú fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen LB-Knauf SILICONTOP/SILICON homlokzatfesték, Csz: K8883****, fehér	11,4	m2				
		Munkanem összesen:						

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-005-1.51.1.1-0115009	Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, HDPE anyagú, kis magasságú dombornyomott lemez elhelyezése, vízszintes felületen DÖRKEN DELTA MS 8 mm dombormagasságú szigetelésvédő lemez	87	m2				
2	48-010-1.3.1.1-0118002	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x30 mm, Cikkszám: 0510-8IR03000	213,76	m2				
3	48-021-1.51.2.3.1	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel	1283	db				
		Munkanem összesen:						

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-21.3-0613950	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765	63	m				
		Munkanem összesen:						